

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการจัดหาพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕,๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD ๑๕ เมตร จำนวน ๓ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมบ่อน้ำรวม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางหนึ่งฤทัย	จินตสกุล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิระวัฒน์	ปัญญาประเสริฐกุล	กรรมการ
๖.๓ นายสุเมธ	เรืองประยูร	กรรมการ

ราคากลาง

ราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump

ส่วนราชการ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง


แบบเลขที่ 35/2560

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางวันที่ 4 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง	FACTOR F ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	419,416.48	1.3375	560,969.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	4,665,000.00	1.07	4,991,550.00	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,552,519.54	
	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินสุทธิ			5,552,000.00	
ตัวอักษร		(ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)



กรรมการ

(นายจิรวัดน์ ปัญญาประเสริฐกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง



กรรมการ

(นายสุเมธ เรืองประยูร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัยโดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump

ส่วนราชการ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการวันที่ 4 กันยายน 2561

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบเลขที่ 35/2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมฝิวจรรजर ค.ส.หนา 0.15 ม.							
1.1	งานรื้อถนนคสล.เดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำ หนา 0.15 เมตร	5.00	ตร.ม.	114.92	574.58	1.3375	768.50	768.50
2	งานฝิวจรรजरคอนกรีต							
2.1	ฝิวจรรजरคอนกรีต 280 ksc.(Cube) หนา 0.15 ม.	5.00	ตร.ม.	338.50	1,692.50	1.3375	2,263.72	2,263.72
2.1	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	0.25	ลบ.ม.	297.60	74.40	1.3375	99.51	99.51
3	งานอาคารสูบน้ำและบ่อพักรวมน้ำ							
3.1	รื้อบ่อรวมน้ำเดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	7,200.00	7,200.00	1.3375	9,630.00	9,630.00
3.2	อาคารสูบน้ำและบ่อพักรวมน้ำ	1.00	งาน	205,875.00	205,875.00	1.3375	275,357.81	275,357.81
4	งานระบบสูบน้ำแบบ Verticalturbine pump							
4.1	ติดตั้งท่อชุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 17 ม.	3.00	งาน	68,000.00	204,000.00	1.3375	272,850.00	272,850.00
รวมเงินค่างาน					419,416.48			560,969.54

5	งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
5.1	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลง ขนาด 100 KVA. ปักเสาพาดสาย มิเตอร์ไฟฟ้า ตู้ MDB	3.00	งาน	340,000.00	1,020,000.00	1.07	1,091,400.00	1,091,400.00
5.2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Verticalturbine pump ขนาด 600 ลบ.ม./ลบ.ม. H=15 ม. มอเตอร์ขนาด 50 Hp พร้อมตู้ควบคุม	3.00	งาน	1,215,000.00	3,645,000.00	1.07	3,900,150.00	3,900,150.00
รวมเงินค่างาน					4,665,000.00			4,991,550.00