

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : วางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๖ เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๒๓๔,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
-วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมคันหินและทางเท้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๓๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจิระวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุรพันธ์ กิจรันต์ กรรมการ


ราคากลาง


โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 แบบเลขที่ 1/2561
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor. F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,139,464.14	1.3624	4,277,205.95	Factor. F(VAT 7%)
2	ย้ายระบบประปาพร้อม ติดตั้ง	50,000.00	-	50,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง			4,327,205.95	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง สรุป ราคาค่าก่อสร้าง			4,327,205.95 4,327,000.00	
(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)


กรรมการ
 (นายจิระวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองอ่างทอง


กรรมการ
 (นายสุรพันธ์ กิจรัตน์)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบเลขที่ 1/2561

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานรื้อและขนทิ้ง							
	งานรื้อทางเท้าเดิม	549.00	ตร.ม.	76.63	42,068.50	1.3624	57,314.12	57,314.12
	งานรื้อบ่อพักเดิม	42.00	บ่อ	62.00	2,604.19	1.3624	3,547.95	3,547.95
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก	353.00	ม.	58.25	20,562.45	1.3624	28,014.28	28,014.28
	งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตร	95.00	ตร.ม.	76.63	7,279.61	1.3624	9,917.74	9,917.74
	งานผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	TACK COAT	2,520.00	ตร.ม.	12.96	32,647.75	1.3624	44,479.29	44,479.29
	งานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร (WEARING)	2,520.00	ตร.ม.	200.61	505,540.53	1.3624	688,748.41	688,748.41
	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	ผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	95.00	ตร.ม.	353.50	33,582.50	1.3624	45,752.80	45,752.80
	งานบ่อพักพร้อมฝ้า							
	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อขนาด 1.00 ม.	52.00	ชุด	9,642.03	501,385.63	1.3624	683,087.78	683,087.78
	ฝ้าบ่อพัก คสล.	52.00	ชุด	2,787.82	144,966.78	1.3624	197,502.74	197,502.74
	ก่อสร้างบ่อรวมน้ำ + ย้ายบิ่มน้ำพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	85,190.43	85,190.43	1.3624	116,063.44	116,063.44
	ปรับปรุงบ่อพักรวมน้ำ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1.3624	13,624.00	13,624.00
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 1.00 ม.	437.00	ม.	2,480.26	1,083,873.32	1.3624	1,476,669.01	1,476,669.01
	ตะแกรงดักขยะ เหล็กหล่อ	52.00	ชุด	650.00	33,800.00	1.3624	46,049.12	46,049.12
	เชื่อมท่อภายในโรงพยาบาล	3.00	จุด	8,000.00	24,000.00	1.3624	32,697.60	32,697.60
	งานกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า							
	ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า	549.00	ตร.ม.	774.23	425,052.91	1.3624	579,092.08	579,092.08
	งานคันหินหน้าและหลัง							
	งานคันหินหน้าเสริมผิวทางเดิม	388.00	ม.	233.92	90,760.46	1.3624	123,652.06	123,652.06
	งานคันหินหลัง	373.00	ม.	134.88	50,309.09	1.3624	68,541.11	68,541.11
	งานทาสีคันหิน	155.00	ตร.ม.	60.00	9,300.00	1.3624	12,670.32	12,670.32
	งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว)							
	งานตีเส้นสีผิวจราจร (YELLOW)	42.00	ตร.ม.	290.00	12,180.00	1.3624	16,594.03	16,594.03
	งานตีเส้นสีผิวจราจร (WHITE)	84.00	ตร.ม.	290.00	24,360.00	1.3624	33,188.06	33,188.06

รวมเงินค่างาน 3,139,464.14

4,277,205.95

ราคากลาง


โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


แบบเลขที่ 1/2561


ประมาณการวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานอื่นๆ							
	ย้ายระบบท่อประปาเดิมพร้อมติดตั้งคืน โดยการประปา	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1.0000	50,000.00	50,000.00
	ส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)


กรรมการ
 (นายจิระวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองอ่างทอง


กรรมการ
 (นายสุรพันธ์ กิจรัตน์)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)