

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
เชื่อมเขตติดต่อตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๓๗๘,๕๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
เชื่อมเขตติดต่อตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศักดิ์ชัย จันทร์เฉลิม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ส.อ.ชัยชาญ ชาติเกษมชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายภิรมย์ พงษ์คำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสามโก้ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขต ม.2 ต.ราษฎรพัฒนา เข้มเขตติดต่อกับ ต.ยี่ล้น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้
 ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,590 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,770 ตร.ม.
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. พ.ศ. 2561
 ประมาณการโดย นายภิรมย์ พงษ์คำ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,448,783.69	1.3624	3,336,222.90	<u>Factor F</u>
2	ป้าย			4,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	- ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย				-ภาษี 7%
	- ป้ายถาวร 1 ป้าย				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานที่หัก 0%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		3,340,222.90	
		ปรับลดตามเงินงบประมาณ		3,340,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			



(ภิรมย์ พงษ์คำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ประมาณราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ


(นายศักดิ์ชัย จันทรเฉลิม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


 สิบเอก.....กรรมการ

(ชัยชาญ ชาติเกษมชัย)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน


กรรมการ

(นายภิรมย์ พงษ์คำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขต ม.2 ต.ราษฎร์พัฒนา เข้มเขตติดต่อกับ ต.ยี่ล้น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 2 ตำบลราษฎร์พัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ขนาด

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,590 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,770 ตร.ม.

ประมาณการโดย

นายภิรมย์ พงษ์คำ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)					
	1.1 งานถากถางป่าและขุดตอ (กลาง)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานรื้อหินคลุก	หน้า 0 ม.	ตร.ม.	-	-	
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	4,770.00	75.00	357,750.00
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	หน้า 0.30 ม.	ลบ.ม.	1,431.00	397.00	568,107.00
5	งานพื้นทางหินคลุก	หน้า 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	-	-
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม กว้างเฉลี่ย	0.30 ม.	ลบ.ม.	143.10	214.00	30,623.40
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	238.50	525.00	125,212.50
8	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	4,770.00	268.00	1,278,360.00
9	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT) ทุก 6 ม.	ม.	636.00	89.59	56,979.91	
10	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุก 30 ม.	ม.	159.00	199.69	31,750.88	
11	รอยต่อเพื่อหดตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	
	รวมยอดยกไป					2,448,783.69

.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย จันทร์เฉลิม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

.....กรรมการ

(ภิรมย์ พงษ์คำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....กรรมการ

(ชัยชาญ ชาติเกษมชัย)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ